

Sępólno Krajeńskie, dnia 07.03.2025 r.

GINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.4.2025

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)- zwana dalej „Ustawą Pzp” pn.: „**Remont drogi gminnej nr: 020610C ulicy Turystycznej w Sępólnie Krajeńskim, od km 0+000 do km 0+505,40**”.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

DOT. POZYCJI PRZEDMIARU 1.8 Prosimy o wyjaśnienie czy studnie telekomunikacyjne i pokrywy są typu ciężkiego. Studnie są umiejscowione w jezdni przy krawężniku i wykonawca ma zgodnie z dokumentacją je wyregulować. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca będzie musiał tylko istniejące studnie telekomunikacyjne wyregulować czy też jeżeli się okaże, że są typu lekkie to również wymienić na typ ciężki. W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - D - 01.03.01 REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH - brak wyjaśnienia odnośnie studni TP. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej tylko studni sanitarnych, studzienek wpustowych KD oraz zaworów.

Odpowiedź 1

Na remontowanym odcinku znajdują się 4 studzienki telekomunikacyjne, należy je wymienić na typ ciężki.

Pytanie 2

Przedmiar

1.7	D-03.06.00	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	3,000
1.8	D-03.06.00	'Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4,000
1.9	D-03.06.00	'Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt.	11,000
1.10	D-03.06.00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	29,000

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca będzie musiał zamontować **pierścienie odciążające i nowe włazy nastudzienne (szt 3) zgodnie z SST** oraz czy przy regulacji kratek ściekowych również będzie konieczność montażu **pierścieni odciążających i nowych kratek żeliwnych (11 szt.)**

Prosimy też o informację czy przy regulacji zaworów wodociągowych i gazowych będzie **wymagana wymiana skrzynek na małe (29 szt , stare są złej jakości) .**

Proponujemy również ułożenie siatki przeciwspekaniowej S&P 120/120 po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej a przed ułożeniem nowej nawierzchni ścieralnej grubości 4 cm (obecnie istniejąca nawierzchnia jest cała popękana)

Odpowiedź 2

Wykonawca nie będzie musiał montować pierścieni odciążających, nowych włazów nastudziennych oraz nowych kratek żeliwnych. W kalkulacji należy uwzględnić wymianę 29 szt. skrzynek zaworów na małe przy regulacji zaworów wodociągowych i gazowych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga wymiany elementów na nowe w przypadku studzienek, kratek ściekowych oraz zaworów (pozycja 1.7; pozycja 1.8; pozycja 1.9; pozycja 1.10)?

Odpowiedź 4

Odpowiedź jak w pytaniu 2.

Zatwierdził:

Zastępca Burmistrza

Marek Zieńko