

Instalacja odgromowa kościoła w Włósciborzu gm. Sępólno PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III pod uziom otokowy /122,00*0,50*1,50/=91,50 91.50	m ³		
			m ³	91.500	
				RAZEM	91.500
2	KNR-W 5-08 0608-08	Układanie bednarki w rowach z wyprowadzeniem do skrzynek pomiarowych 150.00	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów 91.50	m ³		
			m ³	91.500	
				RAZEM	91.500
4	KNR-W 5-08 0601-10	Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu i ścianach 260.00	szt.		
			szt.	260.000	
				RAZEM	260.000
5	KNR-W 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy 8 mm 260.00	m		
			m	260.000	
				RAZEM	260.000
6	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta i bednarki z montażem skrzynek pomiarowych 10.00	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomiarów 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000